

UWAGI

Inwestora do przetargu

Inwestor ograniczył roboty w kotłowni , do:


- wykonania demontażu istniejącej instalacji technologicznej kotłowni, kocioł pozostaje istniejący(wcześniej wymieniony),
- wykonanie nowej instalacji, połączenia kotła z nowymi rozdzielaczami z zamontowaniem istniejącej pompy obiegowej z odzysku, przyłączenie istniejących rur wznosnej i opadowej,
- dostarczenie i montaż pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. o pojemności 500 L z naczyniem ciśnieniowym , wyposażonego dodatkowo w grzałki elektryczne,
- zasilenie podgrzewacza c.w.u. z rozdzielacza c.o. i elektryczne,
- przyłączenie podgrzewacza do instalacji c.w.u. i do instalacji zimnej wody,
- montaż armatury ,

Inwestor aktualizował kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót i dokonał w/w ograniczeń prac.

Uwagi wprowadził

inż. Wiesław Kokoszka

INSPEKTOR NADZORU


inż. Wiesław Kokoszka
upr. bud. 318/92/OP